

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
ΟΜΑΔΑ Α :ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών (ΥΔΡ NET-3.01.01-A)	1.1	ΥΔΡ 6053:100%	M3	450	0,62	279,00	
2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών (ΥΔΡ NET-3.03.01-A)	1.2	ΥΔΡ 6055:100%	M3	30	18,50	555,00	
3	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση οιοδήποτε μηχανικού εξοπλισμού Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών (ΥΔΡ NET-3.06.01-A)	1.3	ΥΔΡ 6058:100%	M3	500	0,72	360,00	
4	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (ΥΔΡ NET-4.02.02.M-A)	1.4	ΥΔΡ 6054:100%	M3	350	0,72	252,00	
5	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) (ΥΔΡ NET-4.01.01.M-A)	1.5	ΥΔΡ 6082.1:100%	M3	10	41,20	412,00	
6	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ NET-4.13.M-A)	1.6	ΥΔΡ 6082.1:100%	M3	90	20,60	1.854,00	
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα (ΥΔΡ NET-5.09.01.M-A)	1.7	ΥΔΡ 6067:100%	M3	200	4,60	920,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1.1)							4.632,00	
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ NET-9.01-A)	2.1	ΥΔΡ 6301:100%	M2	50	8,20	410,00	
2	Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΟΙΚ NET-38.20.03-A)	2.2	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	0	1,01		
3	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΥΔΡ NET-9.10.04-A)	2.3	ΥΔΡ 6327:100%	M3	400	82,00	32.800,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1.2)							33.210,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1)							37.842,00	37.842,00
ErgoWin								
Σε μεταφορά								37.842,00

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς	Αθροισμα		37.842,00
	Ενιαίο όφελος				37.842,00	χ18,00%		37.842,00
						Αθροισμα		6.811,56
	Ενιαία Απρόβλεπτα							44.653,56
						Αθροισμα		4.126,93
	Ενιαίος ΦΠΑ							48.780,49
					48.780,49	γ24,00%		11.707,32
Ειχ/οννίη	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							60.487,81

ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΒΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΥΔΧ

ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

